

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΩΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΚΟΔΡΑ

Αρ. Μελέτης : / 2020

(ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Προϋπολογισμός : 17712226,00€

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

13	Φύτευση φυτών με μπαλα χωματος άσκων 2 - 4 lt	18	ΠΡΣ 9.4	ΠΡΣ5210	Τεμ.	220	1,10	242,00	
14	Φύτευση φυτών με μπαλα χωματος άσκων 4.5 - 12 lt	19	ΠΡΣ Ε9.5	ΠΡΣ5210	Τεμ.	61	1,30	79,30	
15	Φύτευση φυτών με μπαλα χωματος άσκων 23 - 40 lt	20	ΠΡΣ Ε9.7	ΠΡΣ5210	Τεμ.	10	4,00	40,00	
	ΣΥΝΟΛΟ								4416,60
Γ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΟΜΑΔΑ Γ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ								
1	Αγωγός ΡΕ Φ6, 6atm	21	ΠΡΣ Η1.3.2	ΗΛΜ8	m	29,10	0,15	4,37	
2	Αγωγός ΡΕ Φ20, 6atm	22	ΠΡΣ Η1.1.2	ΗΛΜ8	m	105,10	0,35	36,79	
3	Αγωγός ΡΕ Φ25, 10atm	23	ΠΡΣ Η1.2.2	ΗΛΜ8	m	256,41	0,65	166,67	
4	Αγωγός ΡΕ Φ32, 10atm	24	ΠΡΣ Η1.2.3	ΗΛΜ8	m	1041,00	0,80	832,80	
5	Αγωγός ΡΕ Φ40, 10atm	25	ΠΡΣ Η1.3.2	ΗΛΜ8	m	2094,65	1,00	2094,65	
6	Προγραμματιστής αρδευσης, μπαταρίας τύπου φορτίου	26	ΠΡΣ Η9.2.3.3	ΗΛΜ52	Τεμ.	4	170,00	680,00	
7	Ηλεκτροβάνες ελεγχου αρδευσης, ΡΙΝ 10 atm, πλάστιγγες	27	ΠΡΣ Η9.1.1.1	ΗΛΜ8	Τεμ.	4	32,00	128,00	
8	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10 ιντσών	28	ΠΡΣ Η9.2.13.2	ΗΛΜ8	Τεμ.	4	12,00	48,00	
9	Βάνα Φ40	29	ΣΧΕΤ. ΑΡΘΡΟ 50% ΗΛΜ18 50% ΗΛΜ12	Τεμ.	4	9,50	38,00		
10	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος	30	ΠΡΣ Η8.1.1	ΗΛΜ8	Τεμ.	291	0,22	64,02	
	ΣΥΝΟΛΟ								4088,92
Δ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΟΜΑΔΑ Δ - ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους	31	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 78.96	ΟΙΚ7452	m ²	31824,64	45,00	#####	
	ΣΥΝΟΛΟ								1432108,98
Ε	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΟΜΑΔΑ Ε - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Κασιτοτικά με πλατή, με σκελετο από διαμορφωμένους καλυβδοσολώνες και	32		ΟΙΚ5104	Τεμ.	52	190,00	9880,00	
2	Κασιτοτικά χωρίς πλατή, με σκελετο από διαμορφωμένους καλυβδοσολώνες	33		ΟΙΚ5104	Τεμ.	80	160,00	12800,00	
3	Παγκάκια δένδρου στρογγυλά	34		ΟΙΚ5104	Τεμ.	1	740,00	740,00	
4	Ξύλινος κάδος	35		ΟΙΚ5104	Τεμ.	46	240,0000	11040,00	
5	Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο	36		ΟΙΚ5104	Τεμ.	8	780,00	6240,00	
6	Μονάδα μύλου	37		ΟΙΚ5104	Τεμ.	1	800,00	800,00	

Όσον αφορά τον χλοοτάπητα, για τους αγωγούς, έχει υπολογισθεί μόνο το κομμάτι γύρω από την παιδική χαρά, και το κομμάτι δίπλα από το πάρκο σκύλων.

8	Μονόζυγο μεταλλικό τριών θέσεων	38		ΟΙΚ5104	Τεμ	2	750,00	1500,00	
9	Επιστύλια φωτιστικά	39		ΟΙΚ5104	Τεμ	495	400,00	198000,00	
ΣΥΝΟΛΟ									241000,00

ΣΥΝΟΛΟ Α	10526199,87
ΓΕ+ΟΕ 18%	1894715,977
ΣΥΝΟΛΟ Β	12420915,85
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	1863137,38
ΣΥΝΟΛΟ Γ	14284053,23
ΦΠΑ 24%	3428172,774
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	17712226,00

Δράμα 12/2/2021
 Συντάκτριες

Ζώχου Αγγελική
 Τσιώμου Χρυσάνθη