

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ
ΚΟΔΡΑ

Αρ. Μελέτης : / 2020

Προϋπολογισμός : 17715591,36€

(ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	A.T.	ΑΡΘΡΑ	ΑΡΘΡΑ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
				ΑΝΑΘ.	ΜΕΤΡ.	
A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος >1,50 m	1	ΠΡΣ Ζ1.3	ΠΡΣ5352	Τεμ.	50
2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	2	ΠΡΣ Α2	ΟΔΟ1123Α	m ³	311,99
3	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	3	ΠΡΣ Δ7	ΠΡΣ 1710	m ³	1039952,011
4	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	4	ΠΡΣ Γ1	ΠΡΣ 1140	Στρ.	10,26
5	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπαίθριων	5	ΠΡΣ Α9.2	ΠΡΣ2111	m	3497,16
B	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Β ΦΥΤΕΥΤΙΚΟ					
1	Δένδρα Δ2	6	ΠΡΣ Δ1.5	ΠΡΣ5210	Τεμ.	14
2	Δένδρα Δ3	7	ΠΡΣ Δ1.3	ΠΡΣ5210	Τεμ.	42
3	Δένδρα Δ4	8	ΠΡΣ Δ1.4	ΠΡΣ5210	Τεμ.	12
4	Δένδρα Δ6	9	ΠΡΣ Δ1.6	ΠΡΣ5210	Τεμ.	10
5	Θάμνοι Θ2	10	ΠΡΣ Δ2.2	ΠΡΣ5210	Τεμ.	206
6	Θάμνοι Θ4	11	ΠΡΣ Δ2.4	ΠΡΣ5210	Τεμ.	7
7	Πόες Π2	12	ΠΡΣ Δ6.2	ΠΡΣ5220	Τεμ.	228
8	Υποστύλωση σενορίου με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι	13	ΠΡΣ Ε11.1.1	ΠΡΣ5240	Τεμ.	217
9	Υποστύλωση σενορίου με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου πάνω από	14	ΠΡΣ Ε11.1.2	ΠΡΣ5240	Τεμ.	198
10	Ανοιγμά λακκών σε χαλαρά εδαφή με εργαλεία χειρός διαστάσεων 0,30 x 0,30 x	15	ΠΡΣ Ε1.1	ΠΡΣ5130	Τεμ.	441
11	Ανοιγμά λακκών σε χαλαρά εδαφή με εργαλεία χειρός διαστάσεων 0,50 x 0,50 x	16	ΠΡΣ Ε1.2	ΠΡΣ5120	Τεμ.	68
12	Ανοιγμά λακκών με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος διαστάσεων 0,70 x 0,70 x	17	ΠΡΣ Ε4.2	ΠΡΣ5110	Τεμ.	10
13	Φύτευση φυτών με μπαλα χωματός ογκού 2 - 4 lt	18	ΠΡΣ 9.4	ΠΡΣ5210	Τεμ.	220
14	Φύτευση φυτών με μπαλα χωματός ογκού 4,5 - 12 lt	19	ΠΡΣ Ε9.5	ΠΡΣ5210	Τεμ.	61
15	Φύτευση φυτών με μπαλα χωματός ογκού 23 - 40 lt	20	ΠΡΣ Ε9.7	ΠΡΣ5210	Τεμ.	10
Γ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Γ ΔΡΑΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ					
1	Αγωγός ΡΕ Φ6, 6atm	21	ΠΡΣ Η1.3.2	ΗΛΜ8	m	29,10
2	Αγωγός ΡΕ Φ20, 6atm	22	ΠΡΣ Η1.1.2	ΗΛΜ8	m	105,10
3	Αγωγός ΡΕ Φ25, 10atm	23	ΠΡΣ Η1.2.2	ΗΛΜ8	m	256,41
4	Αγωγός ΡΕ Φ32, 10atm	24	ΠΡΣ Η1.2.3	ΗΛΜ8	m	1041,00
5	Αγωγός ΡΕ Φ40, 10atm	25	ΠΡΣ Η1.3.2	ΗΛΜ8	m	2094,65
6	Προγραμματιστής αρδευσης, μπαταρίας, τύπου ποταμιών, ελεγχόμενος	26	ΠΡΣ Η9.2.3.3	ΗΛΜ52	Τεμ.	4
7	Ηλεκτροβάνες ελεγχού αρδευσης, PN 10 atm, πλαστικές	27	ΠΡΣ Η9.1.1.1	ΗΛΜ8	Τεμ.	4
8	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 10 m ³	28	ΠΡΣ Η9.2.13.2	ΗΛΜ8	Τεμ.	4
9	Βάνα Φ40	29	ΣΧΕΤ. ΑΡΘΡΟ	50% ΗΛΜ18 50% ΗΛΜ12	Τεμ.	4
10	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος	30	ΠΡΣ Η8.1.1	ΗΛΜ8	Τεμ.	291
Δ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Δ ΛΟΙΠΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					

1	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους	31	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 78,96	ΟΙΚ7452	m²	31824,6441
E	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Ε - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και	32		ΟΙΚ5104	Τεμ.	52
2	από διαμορφωμένους	33		ΟΙΚ5104	Τεμ.	80
3	Παγκάκια δένδρου στρογγυλά	34		ΟΙΚ5104	Τεμ.	1
4	Ξύλινος κάδος	35		ΟΙΚ5104	Τεμ.	46
5	Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο	36		ΟΙΚ5104	Τεμ.	8
6	Μονάδα μύλου	37		ΟΙΚ5104	Τεμ.	1
7	Μονάδα σκάλα - τσουλήθρα	38		ΟΙΚ5104	Τεμ.	2
8	Μονόζυγο μεταλλικό τριών θέσεων	39		ΟΙΚ5104	Τεμ	2
9	Επιστύλια φωτιστικά	40		ΟΙΚ5104	Τεμ	495

Δράμα 12/2/2021
Συντάκτριες

Ζώχου Αγγελική

Τσιώμου Χρυσάνθη